黄河西宁热电有限责任公司 2025 年 7 月第 2 批集中招标公告

黄河水电物资有限公司受招标人委托，就对下述标段进行公开招标。

1.招标条件

招标人：国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

招标代理机构：黄河水电物资有限公司

招标项目编号：DNYZC-2025-07-01-573-01、DNYZC-2025-07-01-573-02

项目业主：黄河西宁热电有限责任公司

立项情况：已立项

项目资金来源：资金由国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司负责，现已落实到位

项目已具备招标条件，现进行公开招标

黄河水电物资有限公司受招标人委托，就对下述标段进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 项目概况

详见招标文件。

2.2 招标范围

序号	标段名称	招标范围	工期要求	交货地点	信息服务费（元）
1	黄河西宁热电有限责任公司330kV 变压器感应耐压、局部放电及油中糠醛含量测试项目	2.2 招标范围：严格按照国家及行业相关的规程、标准及技术要求开展#1、2 主变、#1、2 高厂变及启备变的试验工作。主要包含以下试验: 2.2.1 完成#1、2 主变、启备变共 3 台变压器的感应耐压试验，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.2 完成#1、2 主变、启备变共 3 台变压器的局部放电测量试验，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.3 完成#1、2 主变、启备变、#1、2 高厂变共 5 台变压器的油中糠醛含量试验，油耐压试验，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.4 完成#1、2 主变、启备变共 3 台变压器的本体及套管介质损耗因数及电容量测试，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.5 完成#1、2 主变、启备变共 3 台变压器的频率响应测试，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.6 完成#1、2 主变、启备变共 3 台变压器高压侧断路器两侧刀闸的绝缘电阻、回路电阻测试，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.7 完成#1、2 主变、启备变共 3 台变压器的短路阻抗测试，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.8 完成#1、2 主变、启备变、#1、2 高厂变共 5 台变压器的瓦斯继电器的校验，分析试验数据，做出结论，并出具相应试验报告。 2.2.9 当试验结果不合格时，投标人应在试验报告中对存在的问题提出可行性指导意见，与招标人意见达成一致后，待招标人进行优化改造或检修，投标人需继续进行试验，直至合格为止。 2.2.10 投标人应配合招标人完成所有相应的试验资料准备如前期的人员入场、四措两案编制等并提供相关技术支持服务，完成相应试验数据资料的收集、整理和归档工作。 其他完成 330kV 变压器感应耐压、局部放电及油中糠醛含量测试项目所需的必须工作（包含前置安全试验）均由承包人承担，包含在招标项目范围内。	服务期限：项目总工期为 30 天，计划开始时间 2025 年 8 月 15 日，#1、2 机以及启备变停机时间存在不确定性，需分别开工，具体项目开始时间以委托人通知时间为准，总工期不变。	黄河西宁热电有限责任公司	300.00
2	黄河西宁热电有	2.2 招标范围：	服务期限：3 年，【服	黄河西	300.00

	限责任公司2025年-2028年度全厂火灾自动报警系统维护项目	全厂特殊消防装置和设备的维护、检测、保养和巡检工作，包括全厂火灾自动报警控制系统、自动喷淋灭火系统、气体自动灭火系统、泡沫灭火设施、输煤系统广播呼叫对讲系统及供热集控中心建筑消防设施2025-2028年日常维护工作。 2.3 主要工作内容： （1）依据《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）、《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）《建筑消防设施检测技术规程》及《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等标准要求，认真开展本项目所属消防设备设施日常维护工作。 （2）对本项目所属消防设备设施每天进行日常的维修、维护，根据火灾报警及消防控制系统规范要求进行定期试验。定期对联动型火灾报警控制器、联动电源箱、点型感烟探测器、点型感温探测器、声光报警器、手动报警按钮、消火栓按钮、缆式线型感温探测器、线型感温光纤探测系统（包括探头线杆和线缆）、吸气式感烟探测器及相关设备、特殊气体探测器、消防广播、消防电话、输煤系统广播呼叫对讲系统（36台）等设施进行检修维护和试验，确保系统工作正常。 （3）涉及特殊消防系统的主机、分机系统和软件出现故障时需联系设备厂家的技术服务由投标方负责。 （4）输煤系统广播呼叫对讲系统36台电话机、控制器、线缆等所有设备维护工作。 （5）投标方每天巡检全厂火灾自动报警系统装置和设备，并做好设备清洁保养、发现问题及时处理，并作好检修、维护记录、工作日志和巡检记录。无论是在巡检过程中发现的设备故障或运行中招标方反馈的设备故障，均应及时解决。 （6）建立健全特殊消防系统相应的设备、检修台帐，所有台帐应记录完整、齐全。 （7）遇到当地消防行政部门检查需要配合的工作。 （8）投标方根据特殊消防系统维护工作量，自行安排维护人员，要求配备日常现场维护人员至少有2人（包含技术负责人）在一起工作，并自备个人工器具及安全、劳保用具。 （9）本标段以电磁阀为界，电磁阀（包括就地压力仪表）及以前的控制部分为本标段负责，以后的部分如阀门、管道、IG541气瓶等归机务负责。	务计划开始时间2025年12月1日，计划结束时间2028年11月30日】。	宁热电有限责任公司	

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件相关内容为准。

3. 投标人资格要求及业绩要求

序号	标段名称	资格要求及业绩要求
1	黄河西宁热电有限责任公司 330kV 变压器感应耐压、局部放电及油中糠醛含量测试项目	3．投标人资格要求 3.1 投标人基本资格要求 （1）投标人具有独立订立合同的资格； （2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准，没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； （3）财务状况及资信 近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。 （4）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； （5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； （6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司及国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 3.2 投标人专项资格要求 （1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人和一般纳税人资格的企业，须具有承装（修、试）电力设施许可证（承试类二级及以上）资质； （2）投标人须具有有效的安全生产许可证； （3）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书； （4）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故；近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人生死亡事故； （5）投标人在近 3 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)已完成至少 1 个 330kV 及以上电压等级的变压器感应耐压带局部放电试验项目业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）、竣工证明（竣工验收证明或业主出具的证明文件或试验报告等其他有效证明资料））； （6）本项目授权委托代理人须为投标方在册人员，并提供由国家社保机构出具的委托代理人的近 3 个月的养老保险参保缴费证明，若法人投标可不提供授权委托书及养老保险参保证明； （7）本标段不接受联合体投标； （8）本项目部分工作内容允许分包（拟委托单位须具有 CMA 证书，在合同谈判时提供）。

2	黄河西宁热电有限责任公司 2025 年-2028 年度全厂火灾自动报警系统维护项目	3．投标人资格要求 3.1 投标人基本资格要求 （1）投标人具有独立订立合同的资格； （2）投标人经营状况良好，具有良好的资信和信用（以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）网站查询为准, 没有被列入严重失信主体名单），没有处于会导致中标后无法履行合同的被责令停产停业、财产被接管、冻结、破产状态； （3）财务状况及资信 近三年财务和资信状况良好。没有财产被接管、冻结或处于亏损、破产状态。应提供经独立审计机构出具的财务审计报告和报表、银行出具的资信证明、纳税人资格证明。 （4）投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在骗取中标、严重违约及因自身的责任而使任何合同被解除的情形； （5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标； （6）投标人没有处于国家电力投资集团有限公司及国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司相关文件确认的禁止投标的范围和处罚期内；未被列入国家电力投资集团有限公司供应商涉案“黑名单”。 3.2 投标人专项资格要求 （1）投标人必须是在中华人民共和国市场监管部门注册的，具有独立法人资格的消防设施维护保养检测或消防技术服务企业； （2）投标人须在《全国社会消防技术服务信息系统》备案； （3）投标人具有完善的质量保证体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书； （4） 投标人近 36 个月内(含，自投标截止日起往前推算)不存在较大及以上生产安全责任事故；近 18 个月内(含，自投标截止日起往前推算)在国家电投集团公司系统未发生人生死亡事故； （5） 投标人在近 5 年内(自投标截止日起往前推算，以竣工验收时间为准)已完成至少 2 个消防运维合同业绩（需提供合同复印件（包括合同首页、承包范围、签字页）、竣工证明（竣工验收证明或业主出具的证明文件或其他有效证明资料））； （6）本项目授权委托代理人须为投标方在册人员，并提供由国家社保机构出具的委托代理人的近 3 个月的养老保险参保缴费证明，若法人投标可不提供授权委托书及养老保险参保证明； （7）本标段不接受联合体投标。

4．招标文件的获取

4.1 招标文件发售方式

本项目实行在线售卖招标文件。凡有意参加投标者，请于购买招标文件时间内进入国家电投电子商务平台官方网站（https://ebid.espic.com.cn），注册账号并下载【电能 e 招采投标管家】，在投标管家客户端报名参与购买招标文件，不接受现场购买。

4.2 招标文件发售时间

2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 20 日。

热线服务：上午 9:00～11:30　　下午 13:30～17:30

法定节假日服务时间请参考门户网站通知公告。

4.3 招标文件价格

购买招标文件需支付网络服务费，费用为：300 元，招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。

4.4 招标文件购买和获取

（1）购买招标文件

登录国家电投电子商务平台 https://ebid.espic.com.cn（未注册用户请先免费注册，完善企业基本信息和发票信息等待审核通过）→在下载中心下载【电能 e 招采投标管家】客户端→扫码登录/用户名登录→查看招标公告→支付标书费（微信在线支付）→下载查看招标文件。

扫码签章 APP 办理:国家电投电子商务平台使用手机 APP 办理数字证书，完成扫码登录、电子签章及加解密等工作，投标人需通过苹果 AppStore、安卓应用商店下载 ‘数智签 APP’。按照要求进行个人用户注册及实名认证、企业注册及企业关系建立、按照要求购买证书、单位签章制作等操作。（已在“中招互连 APP”上办理证书且证书仍在有效期内的投标人仍然可以继续使用“中招互连 APP”）。

在国家电投电子商务平台上操作时遇到包括系统使用和投标管家客户端使用等技术问题，请拨打国家电投电子商务平台服务支持电话：010-56995650 转 1 或 4008107799 转 1。供应商注册审核问题支持电话：010-56995591/5592（一个工作日内一般均会完成审核）。

（2）支付方式：线上支付。

（3）获取招标文件

购买招标文件款项在线支付成功后，登录投标管家工具，进入招标项目在“招标→

招标文件”处即可查看和导出招标文件，或进入“投标→投标响应”会自动下载招标文件。

4.5．现场踏勘【无】

4.6．招标文件澄清

有关本项目招标文件的澄清问题，请登录投标管家并进入招标项目，在“澄清疑问→我的问题”页面进行提问和查看。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间）2025 年 8 月 4 日上午 10 时 00 分（北京时间）（如有变动开标前一周澄清通知）。投标人应在截止时间前通过（国家电投电子商务平台）递交电子投标文件。

招标代理机构将组织各投标人参加在线开标，届时请投标人代表持投标时所使用的“数智签”手机 APP，在电能 e 招采投标管家客户端中参与开标或查看开标结果（注：参加开标时请使用投标时所使用的同一代表的"中招互连"手机 APP 及账号参与开标解密工作）。

5.2 国家电投电子商务平台不接收逾期传输的投标文件。

5.3 未按照本公告要求购买招标文件的潜在投标人的投标将被拒绝。

6．发布媒介

本公告同时在中国招标投标公共服务平台（www.cebpubservice.com）、中国电力设备信息网（www.cpeinet.com.cn）、国家电投电子商务平台（https://ebid.espic.com.cn）、青海项目信息网（http://www.qhei.net.cn）上公开发布。

7．联系方式

招标人委托招标代理机构组织本招标工作，如有问题，请与招标代理机构联系。

招 标 人：国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司

地　　址：青海省西宁市五四西路 43 号

招标代理机构：黄河水电物资有限公司

联 系 人：韩经理

电　　话：0971-6326567

地　　址：青海省西宁市城北区生物产业园区经四路 8-2 号。

2025 年 7 月 14 日

（盖章）